

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Azienda:	POLO ARTISTICO “A. GENTILESCHI” DI MASSA CARRARA	
via:	Sarteschi	n. 1
città:	Carrara	MS
tel/fax:	tel. 0585/75561 - fax 0585/74569	

VOLUME 9 BIS INTEGRAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO – D.M. 10/03/98

<i>Rev. n.</i> 00	<i>Arch. Massimiliano Boschi</i> Via Le Rene n. 46/c Coltano - PISA	<i>Data</i> Maggio 2021
----------------------	--	----------------------------

INDICE

Premessa

- 1 Integrazione valutazione rischio di incendio con eventuali misure integrative relative al mancato conseguimento del CPI

PREMESSA

Il Decreto 21 marzo 2018 ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti edifici e locali.

In relazione al rispetto relativo alla normativa antincendio, ed allo stato dell'arte di ogni edificio scolastico per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi/SCIA, si adottano le seguenti misure integrative e compensative del rischio individuate secondo i criteri sotto riportati.

Le misure integrative che possono essere adottate alternativamente o congiuntamente per ogni singolo edificio sono:

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
- d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
- e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.

L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Nel rispetto di quanto sopra si individuano le misure compensative del rischio relative alle carenze riscontrate.

1. INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO DI INCENDIO CON EVENTUALI MISURE INTEGRATIVE RELATIVE AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL CPI

Scuola	Informazioni relative al CPI	Eventuali misure integrative relative al mancato conseguimento del CPI
Liceo Artistico “A. Gentileschi	SCUOLA SOGGETTA A CPI CPI non reperibile.	Visto che non risulta reperibile il CPI si ritiene di dover mettere in atto le seguenti misure integrative al fine di ridurre il rischio di incendio: a) Riduzione numero di presenti mediante trasferimento in locali indicati dalla Provincia; b) Si programma una esercitazione antincendio all’anno in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992.
Liceo Artistico “F.Palma” edificio principale	SCUOLA SOGGETTA A CPI CPI non reperibile. Richiesto alla Provincia Adeguamento edificio con realizzazione scala antincendio, adeguamento impianto idranti e impiantistica di rilevazione e allarme.	Visto che non risulta reperibile il CPI si ritiene di dover mettere in atto le seguenti misure integrative al fine di ridurre il rischio di incendio: a) Riduzione numero di presenti mediante trasferimento in locali indicati dalla Provincia; b) Estintori carrellati a polvere da 30 kg n. 2 per ogni piano; c) Si programma una esercitazione antincendio all’anno in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992; d) divieto di stoccaggio materiali combustibili al piano seminterrato.
Liceo Artistico “F.Palma” edificio “Toniolo”	SCUOLA SOGGETTA A CPI CPI non reperibile.	Visto che non risulta reperibile il CPI si ritiene di dover mettere in atto le seguenti misure integrative al fine di ridurre il rischio di incendio: a) Si programma una esercitazione antincendio all’anno in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992.
Laboratori Liceo Artistico “F. Palma”	SCUOLA NON SOGGETTA A CPI (affollamento inferiore a 100 presenti). Adeguato al D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).	Vista che la scuola non è soggetta a CPI non si ritiene di dover mettere in atto alcuna misura integrative al fine di ridurre il rischio di incendio.

Istituto Professionale Industria e Artigianato “P. Tacca”	SCUOLA NON SOGGETTA A CPI (affollamento inferiore a 100 presenti). Adeguate al D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).	Vista che la scuola non è soggetta a CPI non si ritiene di dover mettere in atto alcuna misura integrative al fine di ridurre il rischio di incendio.
--	---	--

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Dott.ssa Ilaria Zolesi	
Medico Competente	Dott. Maurizio Rindi	
R.L.S.	Sig.ra Eugenia Parrotta	
RSPP	Arch. Massimiliano Boschi	

Carrara (MS), lì 28/05/2021